
PRZEDMIAR ROBÓT - ROBOTY BUDOWLANE - KOŚCIÓŁ BRACI MNIEJSZYCH

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45420000-7	Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45443000-4	Roboty elewacyjne
45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej

NAZWA INWESTYCJI: CAŁKOWITE ODTWORZENIE – REMONT OKIEN, OŚCIEŻNIC I
PARAPETÓW ZEWNĘTRZNYCH KLASZTORU I KOŚCIOŁA BRACI
MNIEJSZYCH KAPUCYNÓW W STAŁOWEJ WOLI - ROZWADOWIE

ADRES INWESTYCJI: STAŁOWA WOLA, UL. KLASZTORNA 27
DZ. NR EWID. 621
JEDN. EWID.: 181801_1 – STAŁOWA WOLA
OBRĘB: 181801_1.0002 – ROZWADÓW

NAZWA INWESTORA: KLASZTOR BRACI MNIEJSZYCH KAPUCYNÓW

ADRES INWESTORA: UL. KLASZTORNA 27
37-464 STAŁOWA WOLA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

budowlana mgr inż. Leszek Konopka

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

budowlana inż. Zbigniew Konopka

DATA OPRACOWANIA: 18.01.2023

Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi, mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót. Przed zamówieniem materiałów ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie. Kosztorys należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją projektową i SST.

REMONT OKIEN, OŚCIEŻNIC I PARAPETÓW ZEWNĘTRZNYCH

Kosztorys obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu stolarki okiennej i drzwiowej .

Roboty termomodernizacyjne obejmują m.in.:

- wymianę stolarki okiennej i zewnętrznej stolarki drzwiowej,

REMONT OKIEN, OŚCIEŻNIC I PARAPETÓW ZEWNĘTRZNYCH

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: REMONT OKIEN, OŚCIEŻNIC I PARAPETÓW ZEWNĘTRZNYCH					
1		WYMIANA OKIEN I DRZWI			
1.1		Drzwi zewnętrzne U<1,3 [W/m2K]			
1.1.1	KNR 0-19 0931-08 analiza indywidualna	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi drewniane dwuskrzydłowe	m2		
		1,15 * 2,9 * 1	m2	3,34	
				RAZEM	3,34
1.2		Okna U<1,4 [W/m2K]			
1.2.1	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane	m2		
		poz.1.2.2 + poz.1.2.3 + poz.1.2.4 + poz.1.2.5 + poz.1.2.6 + poz.1.2.7	m2	51,85	
				RAZEM	51,85
1.2.2	KNR 0-19 0931-01 analogia	Wymiana istniejącej stolarki na okna aluminiowe o pow. do 1.0 m2	m2		
	okno O5	0,33 * 4	m2	1,32	
				RAZEM	1,32
1.2.3	KNR 0-19 0931-02 analogia	Wymiana istniejącej stolarki na okna aluminiowe o pow. do 1.5 m2 oszklone na budowie - RU	m2		
	okno O13	1,0 * 1,1 * 2	m2	2,20	
				RAZEM	2,20
1.2.4	KNR 0-19 0931-02 analogia	Wymiana istniejącej stolarki na okna aluminiowe o pow. do 1.5 m2 oszklone na budowie	m2		
	okno O19	1,13 * 1	m2	1,13	
	okno O20	1,33 * 1	m2	1,33	
				RAZEM	2,46
1.2.5	KNR 0-19 0931-03 analogia	Wymiana istniejącej stolarki na okna aluminiowe o pow. do 2.0 m2 oszklone na budowie	m2		
	okno O28	1,0 * 1,7 * 1	m2	1,70	
	okno O12	1,86 * 2	m2	3,72	
				RAZEM	5,42
1.2.6	KNR 0-19 0931-04 analogia	Wymiana istniejącej stolarki na okna aluminiowe o pow. do 3.0 m2 oszklone na budowie	m2		
	okno O9	2,91 * 1	m2	2,91	
				RAZEM	2,91
1.2.7	KNR 0-19 0931-05 analogia	Wymiana istniejącej stolarki na okna aluminiowe o pow. ponad 3.0 m2 oszklone na budowie	m2		
	okno O22	3,71 * 2	m2	7,42	
	okno O21	4,77 * 4	m2	19,08	
	okno O15	11,04 * 1	m2	11,04	
				RAZEM	37,54
1.2.8	TZKNBK XXIII 0205- 07 analiza indywidualna	Demontaż starych , wykonanie i montaż podokienników o szerokości 25-50 cm z blachy miedzianej	m2		
		9,0 + 1,1 + 1,6 + 3,58 + 2,4 + 1,3 + 25,65 + 2,8 + 56,0 + 2,4 + 57,4 + 3 + 22,95 + 25,20 + 4,2 + 21 + 1,5 + 1,6 + 5,1	m2	247,78	
				RAZEM	247,78
1.3		Roboty murowe			
1.3.1	TZKNBK VIII 01-01	Tynki zewnętrzne kat. III o powierzchni do 1 m2 z przygotowaniem zaprawy wapiennej lub cem.-wap.	m2		
		3,92 + 0,392 + 0,84 + 0,834 + 1,792 + 0,896 + 18,354 + 1,96 + 39,2	m2	68,19	

REMONT OKIEN, OŚCIEŻNIC I PARAPETÓW ZEWNĘTRZNYCH

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	68,19

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Ogólna charakterystyka obiektu		2
Obmiar		3
1 WYMIANA OKIEN I DRZWI		3
Spis treści		5